M710-Bolt Body Blank-Threaded

OP #	PROCESS DESCRIPTION	MACHINE DESCRIPTION	Capital $	Ops. $	Depart. Number	Depart. Labor $	Total % Overhead	Std. Run Hours	Material $	Labor $	Over Head $	Oper. Cost
	Blank Material								$ 3.15			$ 3.15
10	cutoff thread chamfer	turning center	$ 68,000.00	$ 800.00	8173	$ 15.89	397.98%	0.0140000		$ 0.22	$ 0.89	$ 1.11
		gage		$ 900.00								
20	drill .250 dia	VMC	$ 65,000.00	$ 800.00	8173	$ 15.89	397.98%	0.0060000		$ 0.10	$ 0.38	$ 0.47
		quad indexer	$ 26,000.00									
		gage		$ 200.00								
30	mill cam cut and notch	VMC	$ 65,000.00	$ 800.00	8560	$ 15.40	285.31%	0.0110000		$ 0.17	$ 0.48	$ 0.65
	drill .250 dia hole	4th axis	$ 28,000.00									
		fixture	$ 3,500.00									
		gage	$ 2,800.00									
		material handling	$ 1,100.00									
	Totals		**$ 259,400.00**	**$ 3,500.00**				**0.031000**	**$ 3.15**	**$ 0.49**	**$ 1.75**	**$ 5.39**

83

REV4-EST XLS

Confidential - Subject to Protective Order
Williams v. Remington
BARBER - 5.22.06r0009024
ET36030